

## PARKING Doppio Strato Base

### SOLA FORNITURA

Masselli "doppio impasto", tipologia PARKING, ottenuti mediante vibrocompressione di calcestruzzo, realizzati secondo le normative UNI 1338, scegliendo cementi ad alte prestazioni e inerti selezionati.

Lo strato di riporto dovrà avere uno spessore minimo di mm 5 e sarà realizzato attraverso l'impiego di inerti silicei aventi una pezzatura massima di 2 mm.

Massello avente due distanziali su ognuno dei quattro lati. Tali distanziali dovranno essere strutturati e posizionati in modo da potersi incastrare tra loro per poter creare un perfetto allineamento in fase di posa in opera, oltre che un perfetto bloccaggio della pavimentazione stessa.

Percentuale di foratura: 20%. Tale percentuale si intende calcolata tenendo conto e quindi al netto degli incastri tra un massello e l'altro.

**Spessore:** lo spessore non dovrà essere inferiore a 8 cm

**Dimensioni modulari:** 210x210 mm

**Colori:** Grigio, Rosso.

### FORNITURA E POSA

- Eventuale stesura di geotessuto sopra il piano di sottofondo della pavimentazione, laddove venga ritenuto necessario.
- Stesura dello strato superiore di allettamento costituito da ghiaie di frantoio aventi granulometrie 3/8 mm per uno spessore di 4/5 cm, stagiato secondo le quote e pendenze richieste.
- Posa della pavimentazione (vedi voce della sola fornitura)
- Schema di posa: come da progetto o da schemi in catalogo
- Tagli di finitura della pavimentazione da realizzare:  
**Ipotesi A:** attraverso l'impiego di apposita taglierina a spacco  
**Ipotesi B:** attraverso l'impiego di flessibile o sega da banco muniti di appositi dischi diamantati (con sovrapprezzo)
- Vibrocompattazione della pavimentazione a mezzo di idonea piastra vibrante munita di apposito tappetino di protezione.

### OPERAZIONE CONCLUSIVA (Sigillatura dei giunti)

**Sigillatura con effetto drenante:** Riempimento delle fughe attraverso l'impiego di graniglie di cava aventi granulometria indicativa 3/8 mm. (Tale operazione non è da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori di posa in opera).

**Sigillatura con semina successiva:** Riempimento delle fughe attraverso l'impiego di:

- terriccio (20%)
- sabbia (50%)
- torba (30%)

(Tale operazione non è da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori di posa in opera).

Prima di effettuare la semina è consigliato irrigare abbondantemente a pioggia la pavimentazione.

Immediatamente dopo la semina è opportuno effettuare una concimazione e prevedere regolari innaffiature.

### PAVESMAC s.r.l.

Via Boves, 55 12016 - PEVERAGNO (Cn) - Italia

Tel. (+39) 0171 383543 Fax (+39) 0171 383913

N. Iscriz. C.C.I.A.A. 150054 N. Iscriz. Tribunale 6618/7514

P. Iva/Cod. Fisc. 02026460044

e-mail: info@pavesmac.com